

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство строительства и ЖКХ
Калининградской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «БАЛТБЕРЕГОЗАЩИТА»

ПРИКАЗ № 165

от «14» ноября 2022 года

г. Светлогорск

**Об утверждении проектной
и сметной документации**

На основании положительного заключения повторной Государственной экспертизы от 11.11.2022 №39-1-1-2-079172-2022 на проектную документацию по объекту: «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» капитального строительства с привлечением средств бюджета Калининградской области, выданного ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектную и сметную документацию по объекту: «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)», разработанную Акционерным обществом «Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект», в соответствии с Контрактом от 19.04.2021 № 0335200014921000771, со следующими технико-экономическими показателями объекта:

Наименование	Ед. изм.	Значение
I этап	-	-
Категория дороги	-	V
Расчетная скорость движения	км/ч	25
Протяженность проектируемого участка	км	0,17
Ширина полосы движения	м	1,25
Количество полос движения	шт.	2
Ширина обочины	м	0,5
Тип дорожной одежды	-	облегченный
Вид покрытия проезжей части	-	вибропресованная плитка
II этап	-	-
Категория дороги	-	V
Расчетная скорость движения	км/ч	25
Протяженность проектируемого участка	км	9,729
Ширина полосы движения	м	1,25
Количество полос движения	шт.	2
Ширина обочины	м	0,5-1,0
Тип дорожной одежды	-	облегченный
Вид покрытия проезжей части	-	вибропресованная плитка асфальтобетонное покрытие
III этап	-	-
Категория дороги	-	V
Расчетная скорость движения	км/ч	25
Протяженность проектируемого участка	км	12,671

Ширина полосы движения	м	1,25
Количество полос движения	шт.	2
Ширина обочины	м	0,5-1,0
Тип дорожной одежды	-	облегченный
Вид покрытия проезжей части	-	вибропресованная плитка асфальтобетонное покрытие
VI этап	-	-
Категория дороги	-	V
Расчетная скорость движения	км/ч	25
Протяженность проектируемого участка	км	6,962
Ширина полосы движения	м	1,25
Количество полос движения	шт.	2
Ширина обочины	м	0,5
Тип дорожной одежды	-	облегченный
Вид покрытия проезжей части	-	вибропресованная плитка асфальтобетонное покрытие
V этап	-	-
Категория дороги	-	V
Расчетная скорость движения	км/ч	25
Протяженность проектируемого участка	км	24,780
Ширина полосы движения	м	1,25
Количество полос движения	шт.	2
Ширина обочины	м	0,5
Тип дорожной одежды	-	облегченный
Вид покрытия проезжей части	-	вибропресованная плитка асфальтобетонное покрытие

2. Утвердить общую сметную стоимость строительства:

Общая сметная стоимость в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2022 года, с учётом НДС 969 359,96 тыс.руб., в том числе:

- строительно-монтажные работы: 733 755,96 тыс.руб.;
- оборудование: 7 374,98 тыс.руб.;
- прочие затраты: 70 307,73 тыс.руб.;
- (в том числе: ПИР) 28 332,57 тыс.руб.;
- НДС: 157 921,29 тыс.руб.

Директор



С.С.Черкасов