




[illegible]


						1022с - ПОДД-48							
						Строительство велодорожки по территории Пригородной рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Кишиневской косы до Балтийской косы (2-я очередь)							
						Велодорожка				Стадия	Лист	Листов	
										п	48	76	
						Схема расположения технических средств организации дорожного движения на период эксплуатации (М1500)				АО институт "Запсибпроект"			
						Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
						Разработал		Иделева		<i>[подпись]</i>	Б.1122		
						Н. контр.		Кириллова		<i>[подпись]</i>	Б.1122		
						ГМП		Иванова		<i>[подпись]</i>	Б.1122		





Лист № 52
Всего листов 76
Лист № 52
Всего листов 76


Изм. Кол.ч. Лист N док. Подпис. Дата					
Разработал	Иванова	Иванова	Иванова	Иванова	Иванова
Н. контр. Кирилова					
ГМП Иванова					
1022с-ПОДД-52					
Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Киришской косы до Балтийской косы (2-я очередь)					
Велодорожка					
Схема расположения технических средств организации дорожного движения на период эксплуатации (М1500)					
АО институт "Защитпроект"					
Формат А					





Сод. таб. СД. 40

Всего листов 17

Лист № 53

						1022с-ПОДД-53		
						Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Киришской косы до Балтийской косы (2-я очередь)		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Велодорожка	Стация	Листов
Разработал		Иванова			13.11.22		п	53 76
Н. контр.	Кирилова		13.11.22			Схема расположения технических средств организации дорожного движения на период эксплуатации (М1500)	АО институт "Защитпроект"	
ГИП	Иванова		13.11.22					







		Согласовано	
Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	


Особо охраняемая природная
ритория регионального значения
"Парк "Приморский"


[illegible]


Формат А



















Создано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

1022с-ПОДД-65					
Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куришской косы до Балтийской косы (2-я очередь)					
Изм.	Копуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Иделева				13.11.22
Велодорожка					
				Стация	Лист
				п	65
				Листов	76
АО институт "Запподпроект"					
Н. контр.					
Кириллова					
Иванова					
13.11.22					
13.11.22					




[Создано]	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						1022с-ПОДД-66				
						Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)				
Изм.	Копуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Велодорожка		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Идельба			13.11.22			п	66	76
						Схема расположения технических средств организации дорожного движения на период эксплуатации (М1:500)		АО институт "Запободпроект"		
Н. контр.	Кириллова		13.11.22							
		Иванова			13.11.22					




Создано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

1022с-ПОДД-67					
Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куришской косы до Балтийской косы (2-я очередь)					
Изм.	Копуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Иделева			<i>Иделева</i>	13.11.22
Велодорожка				Стация	Лист
				п	67
Схема расположения технических средств организации дорожного движения на период эксплуатации (М1:500)				АО институт "Запободпроект"	
Н. контр.	Кириллова			13.11.22	
ГИП	Иванова			13.11.22	




Создано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						1022с-ПОДД-68			
						Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)			
Изм.	Копуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Велодорожка	Стация	Лист	Листов
Разработал		Иделева		<i>Иделева</i>	13.11.22		п	68	76
Н. контр.		Кириллова		<i>Кириллова</i>	13.11.22	Схема расположения технических средств организации дорожного движения на период эксплуатации (М1:500)	АО институт "Запободпроект"		
ГИП		Иванова		<i>Иванова</i>	13.11.22				



Создано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


1022с-ПОДД-71					
Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Иделева			<i>Иделева</i>	13.11.22
Велодорожка					
				Стадия	Лист
				П	71
				Листов	76
АО институт "Запобдпроект"					
Схема расположения технических средств организации дорожного движения на период эксплуатации (М1:500)					
Н. контр.	Кириллова			<i>Кириллова</i>	13.11.22
ГИП	Иванова			<i>Иванова</i>	13.11.22



Согласовано		Взам. инб. №	
Инф. № подл.		Подп. и дата	

						1022с-ПОДД-72				
						Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куришской косы до Балтийской косы (2-я очередь)				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Велодорожка		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Иделева			13.11.22			п	72	76
						Схема расположения технических средств организации дорожного движения на период эксплуатации (М1:500)		АО институт "Запбдорпроект"		
Н. контр.	Кириллова			13.11.22						
ГМП	Иванова			13.11.22						

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Иделева			<i>[Signature]</i>	13.11.22
Н. контр.	Кириллова			<i>[Signature]</i>	13.11.22
ГИП	Иванова			<i>[Signature]</i>	13.11.22





Создано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.





Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Создано

1022с-ПОДД-75					
Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)					
Велодорожка			Стадия	Лист	Листов
			п	75	76
Схема расположения технических средств организации дорожного движения на период эксплуатации (М1:500)			АО институт "Запводпроект"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Иделева				13.11.22
Н. контр.	Кириллова				13.11.22
ГИП	Иванова				13.11.22



						1022С-ПОДД-76
						Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршских кос до Балтийской косы (2-я очередь)
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
Разработал		Иванова		<i>[подпись]</i>	01.12	Велодорожка
						Статус
						Акты
						76
Н контр.	Курилово			<i>[подпись]</i>	01.12	Схема расположения технических средств организации дорожного движения на первой эксплуатации (М1500)
ГИП	Иванов			<i>[подпись]</i>	01.12	АО институт "Заблудинпроект"

Ведомость потребности дорожных знаков на период эксплуатации по проекту:

Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны калининградской области вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)

№	Но- мер знака	Наименование знака	Расположение		Типораз- мер знака	Требуется установить	Суще- ствуют	Примечание
			КМ	Сто- рона				
1 Этап ПК 0+00 по ПК 1+69,44								
1	4.4.1	Велосипедная дорожка	Велосипедная до- рожка		II	2		
2	4.4.2	Конец велосипедной до- рожки	Велосипедная до- рожка		II	2		
2 Этап ПК 1+69,44 по ПК 98+99,05								
1	1.24	Пересечение с велоси- педной дорожкой	Велосипедная до- рожка		II	12		
2	3.24	Ограничение макси- мальной скорости	Существующая проезжая часть		II	1		
3	4.4.1	Велосипедная дорожка	Велосипедная до- рожка		II	35		
4	4.4.2	Конец велосипедной до- рожки	Велосипедная до- рожка		II	2		
5	4.5.1	Пешеходная дорожка	Велосипедная до- рожка		II	1		
6	8.1.1	Расстояние до объекта	Существующая проезжая часть		II	4		
7	8.1.4	Расстояние до объекта	Существующая проезжая часть		II	3		
3 Этап ПК 98+99,05 по ПК 223+15,90								
1	1.24	Пересечение с велоси- педной дорожкой	Существующая проезжая часть		II	2		
2	4.4.1	Велосипедная дорожка	Велосипедная до- рожка		II	39		
3	4.5.1	Пешеходная дорожка	Велосипедная до- рожка		II	1		
4	4.5.4	Пешеходная и велоси- педная дорожка	Велосипедная до- рожка		II	6		
5	4.5.5	Пешеходная и велоси- педная дорожка с разде- лением движения	Велосипедная до- рожка		II	6		
6	6.4	Парковка			II	2		
7	8.1.1	Расстояние до объекта			II	2		
8	8.6.1	Способ постановки транспортного средства			II	1		
4 Этап ПК 223+15,90 по 292+78,95								
	4.4.1	Велосипедная дорожка	Велосипедная до- рожка		II	2		

						1022с. ТКР.ПОДД		
Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата			
Разраб.		Иделева			09.22	Ведомость потребности дорожных знаков		
Н.контр.		Иванова			09.22			
ГИП		Иванова			09.22			
						Стадия	Лист	Листов
						II	1	2
						АО Институт «Запводпроект»		

№	Но- мер знака	Наименование знака	Расположение		Типораз- мер знака	Требуется установить	Суще- ствуют	Примечание
			КМ	Сто- рона				
5 Этап ПК 292+78,95 по ПК 534+73,41								
1	1.24	Пересечение с велоси- педной дорожкой	Существующая проезжая часть		II	2		
2	4.4.1	Велосипедная дорожка	Велосипедная до- рожка		II	45		
3	4.5.4	Пешеходная и велоси- педная дорожка	Велосипедная до- рожка		II	7		
4	4.5.5	Пешеходная и велоси- педная дорожка с разде- лением движения	Велосипедная до- рожка		II	6		
5	8.1.1	Расстояние до объекта			II	2		

						1022с ТКР.ПОДД	Лист
							2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

**Ведомость потребности дорожной разметки
на период эксплуатации по проекту:**

Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны калининградской области вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)

Номер разметки	Местоположение, км	Площадь разметки, м ²	Требуется нанести, п.м.
<u>1 Этап ПК0+00 по ПК1+69,44</u>			
1.2	Велосипедная дорожка	26,55	265,5
1.5	Велосипедная дорожка	3,325	133,0
1.23.3	Велосипедная дорожка	0,8	
<u>2 Этап ПК1+69,44 по ПК98+99,05</u>			
1.2	Велосипедная дорожка	96,0	960,0
1.5	Велосипедная дорожка	12,0	480,0
1.23.3	Велосипедная дорожка	16,6	
1.15	Велосипедная дорожка	26,72	
1.23.2	Велосипедная дорожка	0,87	
<u>3 Этап ПК 98+99,05 по ПК 223+15,90</u>			
1.2	Велосипедная дорожка	2897,2	28972,0
1.5	Велосипедная дорожка	362,15	14486,0
1.23.3	Велосипедная дорожка	35,8	35,8
1.15	Велосипедная дорожка	29,28	29,28
1.23.2	Велосипедная дорожка	4,06	4,06
<u>4 Этап ПК223+15,90 по ПК292+78,95</u>			
1.2	Велосипедная дорожка	1592,0	15920,0
1.5	Велосипедная дорожка	199,0	7960,0
1.23.3	Велосипедная дорожка	13,2	
<u>5 Этап ПК292+78,95 по ПК534+73,41</u>			
1.2	Велосипедная дорожка	4935,26	49352,62
1.5	Велосипедная дорожка	616,9	24676,31
1.23.3	Велосипедная дорожка	48,4	
1.23.2	Велосипедная дорожка	11,02	

						1022с ТКР.ПОДД			
Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата	Ведомость потребности дорожной разметки			
Разраб.		Иделева			09.22				
Н.контр.		Иванова			09.22				
ГИП		Иванова			09.22				
						Стадия	Лист	Листов	
						П	1	1	
						АО Институт «Запводпроект»			

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору
от 4 марта 2019 г. № 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10 августа 2022г.

(дата)

№ 2

(номер)

Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение»

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация: АС «СтройОбъединение»

основанная на членстве лиц, осуществляющих проектирование

(вид саморегулируемой организации)

188309, РФ, Ленинградская область, г. Гатчина,

ул. Генерала Кныша, д. 8а,

www.stroy-sro.su

bestsro29@mail.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

СРО-П-145-04032010

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Акционерное общество «Западный проектно-изыскательский институт «Заповодпроект»

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица
или полное наименование заявителя – юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Акционерное общество «Западный проектно-изыскательский институт «Заповодпроект» (АО институт «Заповодпроект»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ИНН 3905004021
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	ОГРН 1023900770013
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	236010, Калининградская область, Калининград, пр. Мира, дом 136, литер Г, кабинет 214
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	Регистрационный номер в реестре членов: 011210/651
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	Дата регистрации в реестре: 01.12.2010
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	Решение б/н от 01.12.2010
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	вступило в силу 01.12.2010
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	Действующий член Ассоциации
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:	

Наименование	Сведения	
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации , строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации , по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (<i>нужное выделить</i>):		
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
01.12.2010	-	-
3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации , по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (<i>нужное выделить</i>):		
а) первый	-	до 25000000 руб.
б) второй	-	до 50000000 руб.
в) третий	x	до 300000000 руб.
г) четвертый	-	300000000 руб. и более
3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации , по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (<i>нужное выделить</i>):		
а) первый	-	до 25000000 руб.
б) второй	-	до 50000000 руб.
в) третий	x	до 300000000 руб.
г) четвертый	-	300000000 руб. и более
4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:		
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (<i>число, месяц, год</i>)	-	
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ *	-	
* указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия		

Генеральный директор
АС «СтройОбъединение»

(должность
уполномоченного лица)



Погодин В.С.
(инициалы, фамилия)

М.П.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ»
 (ООО «СБД») уцсбд.рф
техминимум.рф

Диплом о профессиональной переподготовке является документом о присвоении квалификации и дает право ведения профессиональной деятельности, связанной с получением данной квалификации.

Регистрационный номер 3977

Лицензия № 1458 от 25.08.2021 г.
 Проверить подлинность данного документа можно по запросу на сайтах:
obrnadzor.gov.ru или техминимум.рф (уцсбд.рф)

ДИПЛОМ
 о профессиональной переподготовке

450400003666

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

ИДЕЛЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА
 с 28 июня 2022 г. по 8 августа 2022 г.

обучалась(ся) в **ООО «СБД»**
 по дополнительной профессиональной программе:
«Профессиональная переподготовка по организации дорожного движения с присвоением квалификации специалиста в области организации дорожного движения»
 в объеме 256 часов.

Решением аттестационной комиссии от **08.08.2022** г. № **3977**

ПРИСУЖДЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ

**СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ
 ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

На ведение профессиональной деятельности в сфере
 23.03.01 «Технология транспортных процессов»
 Направление: «Организация дорожного движения»

Председатель
 аттестационной комиссии

Ректор (директор)

Город

М.А. Муштаев

М.П.

К.В. Арефьева

Курган

« 8 » августа 2022 г.
 (дата выдачи)



Задание
на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство
велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской
области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я
очередь)»

№ п/п	Основные данные и требования	Содержание основных требований
1.	Наименование Объекта	Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)
2.	Основание для проектирования	Постановление Правительства Калининградской области от 28 июля 2020 года № 527 «Об осуществлении подготовки и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Калининградской области» Закон Калининградской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
3.	Заказчик	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
3.1.	Технический заказчик	Государственное казённое учреждение Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области»
4.	Генеральный проектировщик	Определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Для оперативного решения всех вопросов по проектированию необходимо присутствие в г. Калининграде рабочей группы, в том числе ГИП, постоянно (если разработчик документации находится в другом регионе)
5.	Источник финансирования строительства объекта	Федеральные и областные средства
6.	Вид строительства	Новое строительство/благоустройство территории
7.	Стадийность проектирования	1 стадия - Разработка проектной документации, а также при необходимости утвержденный проект планировки с проектом межевания территории в его составе В проектной документации предусмотреть затраты на разработку рабочей документации.
8.	Сроки проектирования	Начало выполнения работ по контракту: с даты заключения контракта. Общий срок разработки документации не более 320 (трехсот двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта до даты передачи Заказчику всех комплектов проектной документации, технических отчетов о результатах инженерных

	изысканий, откорректированных с учетом экспертных замечаний, с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости (далее – Документация), а также утвержденный проект планировки с проектом межевания территории в его составе (далее – ППТ и ПМТ), в том числе: - сбор исходных данных и запрос всех технических условий и согласований, получение заключений о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений, проведение шурфования пересекаемых коммуникаций; - произведение при необходимости расчета возмещения убытков землевладельцам, землепользователям, арендаторам за отвод земель в постоянное или временное пользование, оплата сервитутов; - проведение лесопатологического обследования и таксации деревьев на всем протяжении трассы, при необходимости включение затрат на вырубку зеленых насаждений в сметную документацию, в соответствии с Законом Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеленых насаждений» разработка и согласование в установленном порядке проекта компенсационного озеленения; - согласование проектных решений с администрациями муниципальных образований, по территории которых проходит велосодорожка. - выполнение полного комплекса инженерных изысканий (включая инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические); - согласование проектных решений; - разработка ППТ и ПМТ, утверждение его в установленном порядке; - разработка пакета документов для публичного сервитута при необходимости; - параллельная разработка проектной документации; - проверка и согласование в 10-дневный срок Заказчиком представленных двух комплектов: проектной документации, технических отчетов о результатах инженерных изысканий, проектов планировки с проектами межевания территории в электронном виде, а сметную документацию на бумажном и электронном носителях до передачи на государственную экспертизу; - регистрация в ГАУ КО «ЦПЭиЦС» заявления на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности сметной стоимости. Сдача проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности сметной стоимости, на проведение государственной экспертизы (далее – государственная экспертиза) осуществляется в электронной форме Генеральным проектировщиком по доверенности от Заказчика; - проведение государственной экспертизы проектной
--	---

		документации и результатов инженерных изысканий; - получение положительного заключения государственной экспертизы; - передача в полном объеме Заказчику всех комплектов Документации, а также технических отчетов по результатам обследований, утвержденного проекта планировки с проектом межевания территории в электронном виде и на бумажном носителе, откорректированных с учетом замечаний государственной экспертизы, в соответствии с п. 23 настоящего Задания на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту работ по объекту: «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» (далее – Задание на выполнение работ); - проверка в течение 8 (восьми) рабочих дней Заказчиком представленных Генеральным проектировщиком полных комплектов Документации, а также технических отчетов по результатам обследований, проекта планировки с проектом межевания территории, в соответствии с п. 23 Задания на выполнение работ; - передача заказчику после устранения замечаний полного комплекта откорректированной Документации, а также технических отчетов по результатам обследований, утвержденного проекта планировки с проектом межевания территории в электронном виде и на бумажном носителе, в соответствии с п. 23 Задания на выполнение работ - передача заказчику после устранения замечаний полного комплекта откорректированной Документации, а также технических отчетов по результатам обследований, утвержденного проекта планировки с проектом межевания территории в электронном виде и на бумажном носителе, в соответствии с п. 23 Задания на выполнение работ.
9.	Требования к основным технико – экономическим показателям объекта	Протяженность велодорожки- 68,4 км (уточняется проектом); Категория сложности проектирования – первая; Количество полос движения – 2; Ширина полосы движения 1,25 м (уточняется проектом); Ширина обочины – 0,5-1,0 м (уточняется проектом); Коэффициент для выбора трассы велодороги и площадок сопутствующих сооружений - 0,25; Предусмотреть устройство велопарковок, площадок отдыха (с учетом возможности подъезда к ним автотранспорта) и автопарковок.
10.	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта	Определяется Генеральным проектировщиком.
11.	Требование к проведению инженерных изысканий	Выполнить инженерно-геодезические изыскания в соответствии с требованиями «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», «СП 317.1325800.2017. Свод правил. Инженерно-геодезические

	изыскания для строительства. Общие правила производства работ». На топографической съемке нанести существующие подземные коммуникации, границы отвода земельных участков с кадастровыми номерами, красные линии, согласованные в установленном порядке в соответствии с нормативными документами: - ГКИНП-02-033-82 Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. - ГКИНП (ГНТА) –17-004-99 Инструкцией о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. - ПТБ-88 Правилами по технике безопасности на топографо-геодезических работах. - Выполнить сгущение опорной сети с использованием геодезической спутниковой аппаратуры (ГСА) с закреплением пунктов знаками долговременной сохранности. Система координат и высот МСК-39. Знаки, позволяющие вынести на местность ось велодорожки и реперы высотной сети сдать Заказчику по акту до окончания проектирования. Геодезические знаки и реперы должны быть расположены вне зоны строительных работ, четко обозначены на местности для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закреплённый пункт. - Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. При выполнении инженерно-геодезических изысканий предусмотреть: - представить данные плановой опорной геодезической сети в объеме, необходимом для обоснования и принятия проектных решений. - выделить в отдельный этап комплекс работ по подготовке территории строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 360 от 22 апреля 2013 года. - в составе проекта представить предложения по границам зон с особыми условиями использования территорий и границам территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (при необходимости). - лесопатологическое обследование с подеревной съемкой в объеме, необходимом для получения порубочного билета; - обследование местности на наличие взрывоопасных предметов; - археологические исследования. Результаты инженерно - геодезических изысканий с подземными инженерными коммуникациями (масштаб 1:500) регистрируются Генеральным проектировщиком в соответствии с действующим законодательством Калининградской области. Составленный топографический план в установленном порядке согласовать со всеми заинтересованными эксплуатирующими организациями.
--	---

	Выполнить инженерно – геологические изыскания в объеме, необходимом для подготовки проектной документации, выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить получение данных об инженерно-геологических условиях земельных участков необходимых для проектирования в соответствии: - СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*; - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; - ГОСТ 25100-2020. Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация; - ГЭСНр-2020. ГЭСНр 81-02-2020. ГЭСНр 81-02-51-2020. Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Сборник 51. Земляные работы; - ГОСТ 9.602-2016.Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии; - СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85; - ГОСТ5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. В рамках инженерно-геологических изысканий: - глубину и количество скважин уточнить в соответствии с СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»; Места, глубину и количество скважин согласовать с Заказчиком. -выполнить гидрологическое, гидрогеологические исследования – определить уровень грунтовых вод, в т. ч. в паводковый период. Обеспечить лабораторное сопровождение на все время производства инженерно-геологических изысканий. Обеспечить выдачу по требованию Заказчика результатов испытаний грунтов При проведении полевых исследований грунтов выполнить статическое зондирование в соответствии с нормативами. О времени и месте проведения полевых работ уведомить Заказчика, Технического заказчика не менее чем за три дня. Полевые работы производить исключительно в присутствии представителя. По результатам выполнения полевых работ подготовить и направить заказчику акт о приёмке полевых работ. Акт о приёмке полевых работ представить в составе технического отчета. Выполнить фотофиксацию работ (не менее трёх фотографий на каждую скважину: установка буровой машины до начала бурения, выполнение буровых работ с керном в кадре, затампонированная скважина) с последующим предоставлением фотоматериалов при
--	---

		проведении сдачи-приемки работ. Фотографии должны содержать на заднем плане характерные особенности окружающей территории с целью идентификации места бурения. Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; СП 47.13330.2016 в объеме, достаточном для проектирования. Отчёт об инженерно-экологических изысканиях должен включать в себя в т. ч.: - справку о наличии или отсутствии полезных ископаемых в районе строительства; - информацию о наличии или отсутствии особо охраняемых природных территорий регионального, местного значения в зоне строительства; - справку о наличии скотомогильников и биотермических ям в районе строительства; - информацию о наличии (отсутствии) редких и охраняемых видов животных и растений, путей миграции объектов животного мира и мест сезонных скоплений, земель лесного фонда, лесопарковых зеленых поясов, полигонов и свалок ТБО. - характеристику водного объекта, видовой состав ихтиофауны, места нереста и миграции, особо охраняемые виды ценных пород рыбы в районе строительства; - информацию о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия и их охранных зон; - в соответствии с требованиями Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области выполнить археологическое обследование территории. При необходимости организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы. Представить акт государственной историко-культурной экспертизы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 в объеме, достаточном для разработки проектных решений.
12.	Особые условия	1.Всё, предусмотренное Заданием на выполнение работ, входит в состав стоимости работ по Контракту. В цену Контракта не входит стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 2.Работы, не предусмотренные настоящим Заданием на выполнение работ, необходимость в которых возникла в процессе проектирования, выполняются Генеральным проектировщиком в пределах стоимости Контракта и в сроки, установленные Контрактом. 3.Если в процессе выполнения работ выявится необходимость проведения дополнительных инженерных изысканий, то оплата этих инженерных изысканий производится Генеральным проектировщиком в пределах стоимости (цены) Контракта и в сроки, установленные Контрактом. 4. В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе выполнения проектно - изыскательских работ Генеральный проектировщик вносит необходимые изменения в проектную документацию в пределах стоимости Контракта.

		5. Генеральному проектировщику совместно с администрациями муниципальных образований выполнить формирование полосы отвода. При необходимости оформить договоры и сервитуты, в случае прохождения трассы по территории земельных участков пользователей. 6. Генеральный проектировщик обеспечивает техническое сопровождение прохождения государственной экспертизы, защиту проектных решений, пояснения, представление дополнительных материалов и расчетов по доверенности от Заказчика и несёт ответственность за получение положительных заключений экспертизы. 7. Проектную документацию согласовать с эксплуатирующими организациями муниципальных образований. 8. Необходимые исходные данные собираются Генеральным проектировщиком при необходимости при содействии Заказчика, Технического заказчика в период подготовки проекта планировки территории с проектом межевания при необходимости, в том числе - Технические условия по электроснабжению, водоотведению и др. (по уточненным расчетам); - заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений; - Сведения службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области об отсутствии в зоне проектируемого объекта, объектов культурного наследия, включенных в Единый Государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; - Оформление публичного сервитута под линейные объекты; - Другие необходимых исходных данных, необходимость в которых возникла в процессе проектирования
	Требования к проектным решениям	
13.	Требования к схеме планировочной организации земельного участка	Выполнение работ осуществлять в строгом соответствии с СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» со всеми действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
14.	Требования к проекту полосы отвода	Разработать полосу отвода для линейного объекта. Выполнение работ осуществлять в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», со всеми действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Проектными решениями обеспечить нормативный уровень планировки территории всех участков и размещения объектов с учетом требований действующих градостроительных, санитарно-эпидемиологических, экологических норм и требований пожарной безопасности. В проекте полосы отвода на едином чертеже должны быть отражены результаты съёмки местности, границы существующих земельных участков, площади образуемых для размещения

		объекта земельных участков, границы проектируемого сооружения, его конструктивные элементы, границы полосы отвода, предусмотренные документацией по планировке территории, красные линии. Произвести выбор трассы. В текстовой части в табличном виде должны быть указаны кадастровые номера земельных участков, затрагиваемых строительством, с указанием формы собственности; площади образуемых земельных участков для размещения объекта проектирования, перечень и площади изымаемых земельных участков (их частей) при необходимости. Произвести выбор трассы. Генеральный проектировщик совместно с администрациями муниципальных образований согласовывает проект полосы отвода со всеми землепользователями и смежными землепользователями в границах строительства.
15.	Требование к разработке проекта планировки территории проектом межевания	При необходимости разработать ППТ и ПМТ под линейный объект – «велодорожка» в соответствии с <u>Градостроительным кодексом РФ</u>: Подготовить ППТ с целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и линейных сооружений, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. Подготовить ПМТ, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию. Получить задание на выполнение ППТ и ПМТ от Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области. ППТ и ПМТ согласовать с Заказчиком, администрациями муниципальных образований и заинтересованными ведомствами в установленном порядке и утвердить в установленном порядке.
16.	Требования архитектурным решениям	Не установлены
17.	Требования к решениям по благоустройству	Разработать трассу веломаршрута с максимальным приближением к местам исторического и культурного наследия, зонам отдыха и туристически привлекательным объектам; на площадках отдыха с велостоянками и автомобильными парковками предусмотреть устройство освещения, лавки (скамьи), устройства для парковки велосипедов. Предусмотреть единую стилистику с объектом «Строительство I-й очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (от г. Зеленоградска (въездное КПП на Куршскую косу) до МО «Посёлок Приморье» Светлогорского района (включительно)», в

		том числе и малых-архитектурных форм (площадок отдыха).
18.	Сети инженерно-технического обеспечения	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выполнить согласно техническим условиям, полученным от эксплуатирующих организаций, заключениям о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.
19.	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды	Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с современными требованиями, в соответствии Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Произвести оценку воздействия объекта на окружающую среду. Предусмотреть мероприятия по утилизации строительных отходов. Выполнить лесопатологическое обследование и таксационную ведомость зеленых насаждений на земельном участке. Выполнить оценку восстановительной стоимости вырубленных зелёных насаждений, разработать проект компенсационного озеленения, согласовать его в установленном порядке.
20.	Требования к разработке и составу проектной документации	Проектную документацию разработать в соответствии с положением, утвержденным постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в объеме необходимом для выполнения работ и действующими на дату проведения проектирования нормативными и правовыми документами РФ, требованиями Градостроительного кодекса РФ и иного законодательства. Разработанная проектная документация должна соответствовать требованиям задания на выполнение работ, функциональному назначению объекта, градостроительным нормативам, обязательным противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам, а также соответствовать всем необходимым нормативным документам, действующим на дату выдачи проектной документации. При разработке проектной документации предусмотреть применение современных материалов и технологий. Проектной документацией предусмотреть: 1. За основу трассы принять концептуальную схему 2-ой очереди веломаршрута «От Куршской косы до Балтийской косы» разработанную Техническим заказчиком (ГКУ КО «УДХ КО»); Запроектировать трассу как продолжение объекта «Строительство I-й очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (от г. Зеленоградска (въездное КПП на Куршскую косу) до МО «Посёлок Приморье» Светлогорского района (включительно))» 2. При разработке проектной документации предусмотреть деление 2-ой очереди веломаршрута на этапы. Этапы разбить по границам муниципальных образований, по которым пройдет трасса веломаршрута; 3. Разработать варианты и выполнить расчет конструкций дорожной одежды; Выбрать наиболее оптимальные варианты покрытия велодорожки.

	4. Учесть необходимость автомобильных подъездов к велодорожкам для их обслуживания и подъезда к ним туристов. 5. Разработать трассу веломаршрута с максимальным приближением к местам исторического и культурного наследия, зонам отдыха и туристически привлекательным объектам; 6. Предусмотреть и разработать площадки отдыха с велостоянками и автомобильными парковками; 7. Разработать проект организации дорожного движения; Разработать транспортные схемы доставки материалов и вывоза отходов и строительного мусора; 8. Предусмотреть устройство искусственных сооружений (водопропускных труб, малых мостов и т.п.); 9. Предусмотреть устройство освещения в границах населенных пунктов, на площадках отдыха, автомобильных парковках и при необходимости на отдельных участках веломаршрута; 10. Выполнить сгущение опорной сети с использованием ГСА с закреплением пунктов знаками долговременной сохранности. Система координат и высот МСК-39; 11. Знаки, позволяющие вынести на местность ось велодорожки и реперы высотной сети, сдать Заказчику по акту до окончания проектирования; 12. Геодезические знаки и реперы должны быть расположены вне зоны строительных работ, четко обозначены на местности для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепленный пункт; 13. Уточнить и согласовать с Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской, МО РФ, ФСБ РФ, УГИБДД УМВД России по Калининградской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, Техническим заказчиком (ГКУКО «УДХКО») и иными заинтересованными организациями, владельцами инженерных сетей и коммуникаций в зоне проектируемых объектов; 14. Выполнить работы по выявлению владельцев объектов недвижимости (землепользователей, на территории которых планируется размещение велодорожек); 15. Разработать проект организации дорожного движения на время производства работ и эксплуатации объекта, согласовать в Управлении ГИБДД УМВД России по Калининградской области и с местными администрациями; 16. Начало 2-ой очереди принять от площадки отдыха в пос. Приморье, далее, в случае отсутствия других путей, рекомендуется пройти по существующему путепроводу через железную дорогу на автомобильной дороге «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск» км 38+225 (220.42.13.10.111 мост автодорожный 52 метра, схема 1х40 - уточняется при проектировании) с учетом его расширения. Все технические, технологические решения в процессе выполнения проектной документации согласовать с Заказчиком, Техническим заказчиком. Разработать рабочие чертежи, технологические узлы и детали, как по общестроительным, так и по специальным направлениям, спецификации оборудования и изделий. Графические, текстовые
--	--

		материалы должны быть выполнены согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», и прочим нормативным документам Российской Федерации. В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки проектной документации Генеральный проектировщик вносит необходимые изменения в проектную документацию в пределах стоимости контракта.
21	Требования к разработке сметной документации	Сметную документацию разработать базисно-индексным методом с применением сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов и индексов, утверждённых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для Калининградской области, действующих на дату предоставления Заказчику сметной документации (в объеме проектной документации) для передачи на государственную экспертизу, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», в соответствии с пп. 28, 30, 42 Постановления Правительства РФ от 16.02.08 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и с учётом «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утверждённой приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»). При необходимости произвести перерасчет сметной части проекта в цены на дату выдачи положительного заключения государственной экспертизой. Сметную документацию следует разработать на основе конъюнктурного анализа цен на оборудование. Провести мониторинг цен по оборудованию производителей не менее чем от трёх поставщиков Калининградского региона и представить на согласование Заказчику и эксплуатирующей организации. Данные документы должны быть предоставлены с указанием источника информации, с подписью ответственного лица, печатью предприятия, его юридического (фактического) адреса, контактных данных, цены с НДС (без НДС), с учетом или без транспортных услуг, даты действия цены. Сметные расчеты, содержащиеся в документации, должны соответствовать физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией, принятым с учетом ограничения предельной стоимости строительства, определенной Генеральным проектировщиком. Локальные сметы выполнять по форме 4т в уровне текущих и базисных цен, по форме 4 с показателями затрат труда по видам

		работ. Сводный сметный расчет разработать в двух уровнях цен: в базисном уровне цен 2001 года и текущем уровне цен на момент составления. В составе сметной документации разработать следующие альбомы и согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией: - протоколы согласования фактической цены; - прайс-листы, по три коммерческих предложений на каждую позицию в смете; - ведомость объемов работ. В раздел сводного сметного расчёта стоимости строительства включить основные затраты: - стоимость государственной экспертизы; - стоимость проектных и изыскательских работ, в том числе авторский надзор; - расстановку знаков ТСОДД на период строительства и по постоянной схеме с согласованием в Управлении ГИБДД УМВД России по Калининградской области; - затраты на временные здания и сооружения; - разбивку осей трасс сетей и сооружений, переноса их в натуру и закреплению пунктами и знаками; - обследование земельного участка и сопровождение земляных работ на наличие взрывоопасных предметов; - археологическое обследование и археологический надзор за земляными работами; - затраты по сносу и компенсационные выплаты за снос зелёных насаждений ; - изъятие земель и иного недвижимого имущества (включая убытки и упущенную выгоду) у собственников, возмещение убытков землевладельцам, землепользователям, арендаторам за отвод земель в постоянное или временное пользование; - оплата аренды за временно занимаемые земли; - предусмотреть затраты проектирование лесных участков и разработку проекта освоения лесов; - затраты на технологическое присоединение к инженерно-техническому обеспечения (при необходимости); - разработку рабочей документации; - непредвиденные работы и затраты; - на восстановление дорожного покрытия, благоустройства, и другие необходимые затраты, выявленные при анализе исходной документации и при обследовании объекта. При необходимости произвести перерасчёт сметной части проекта в цены на дату выдачи положительного заключения государственной экспертизы.
22.	Дополнительные требования	Генеральный проектировщик, должен выполнить требования определенные настоящим Заданием на выполнение работ. Все работы, влияющие на безопасность, должны проводиться в соответствии с требованиями, установленными в технических регламентах с применением строительных норм и правил. Смета на выполнение работ по очистке местности от взрывоопасных предметов выполняется Генеральным

	проектировщиком в рамках проектирования объекта. Проект выполнить в соответствии СП42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Разработать раздел проекта «Проект организации строительства». Выполнить проект организации строительства в полном объеме (в том числе график выполнения строительно-монтажных работ со стоимостными показателями, выполненный в соответствии с Методикой, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.06.2018 № 336/пр «Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ" (далее – Приказ Минстроя № 336/пр)), в соответствии с СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004». При необходимости в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» разработать раздел проекта, учитывающий мероприятия по обеспечению сохранности обнаруженных объектов культурного наследия и согласовать со Службой государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области. Разработать ведомость объемов технологически законченных элементов, включающих определенные в соответствии с проектной документацией документацией необходимые для его возведения (устройства) комплексы работ и работ, связанных между собой и необходимых в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией для возведения (устройства) технологически законченного конструктивного решения (элемента) (далее - конструктивные решения (элементы), комплексы (видов) работ соответственно) в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства». Генеральный проектировщик при содействии Заказчика, Технического заказчика: - осуществляет сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ. Полученные дополнительные исходные данные предоставляет Заказчику, Техническому заказчику; Генеральный проектировщик: - вносит необходимые изменения в проектную документацию в пределах цены контракта в случае внесения изменения в
--	---

			действующие нормативы в процессе выполнения проектных работ; - обеспечивает защиту проектных решений, пояснения, предоставление дополнительных материалов и расчетов при прохождении государственной экспертизы; - выполняет все требования, установленные настоящим заданием на проектирование.
23.	Требования комплектности формата, передаваемой Заказчику Документации	к и	<u>Проект планировки с проектом межевания территории</u>: в 6-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах на электронном носителе в форматах *.pdf, *.dwg. <u>Проектная документация</u>: в 6-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах на электронном носителе каждый из которых представить в форматах *.pdf, *.dwg, *.doc, *.xls. <u>Отчеты о результатах инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно – геологических, инженерно – экологических, инженерно-гидрометеорологических)</u>: в 6-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах на электронном носителе каждый из которых представить в *.pdf, *.dwg. Отчеты сформировать в брошюры формата А4, со схемами формата А3 и А1 (при необходимости). При формировании альбомов выполнить сквозную нумерацию страниц. <u>Сметная документация</u>: в 6-ти экземплярах (по форме 4т) на бумажном носителе, в 2-х экземплярах на электронном носителе каждый из которых представить в *.pdf, *.doc, или *.xls, и 1 экз. на электронном носителе - в программном комплексе РИК. Электронная версия Документации передается на CD-R или CD-RW дисках. Состав и содержание диска должны строго соответствовать комплекту проектной документации согласованной всеми заинтересованными ведомствами в установленном порядке. Файлы должны без сбоев открываться в режиме просмотра средствами операционной системы. Иметь возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста. Документацию на электронном носителе выдать в следующих форматах: - текстовые приложения: *.pdf, *.doc или *.xls, ; - графические приложения, чертежи, схемы: *.pdf, *.dwg (в цветном варианте); - изображения, иллюстрации *.pdf, *.jpeg. Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению. Вся электронная документация должна быть подписана действующей электронной подписью Генерального проектировщика. Каждый экземпляр Документации на бумажном носителе должен быть сброшюрован в альбомы и иметь сквозную нумерацию страниц.
24.	Требования формату электронных документов, предоставляемых	к	В электронной версии необходимо предусмотреть следующее: Электронная версия проектной документации передается на CD-R диске (дисках). Допускается использовать носители формата CD-RW. На лицевой стороне диска должна быть нанесена печатным

для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	способом маркировка с указанием: наименования документации, Заказчика, Исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой стороне которого такая же делается маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должны строго соответствовать комплекту проектной документации согласованной всеми заинтересованными ведомствами в установленном порядке. Файлы должны без сбоев открываться в режиме просмотра средствами операционной системы. Иметь возможность копирования. Документацию на электронном носителе выдать в следующих форматах: - текстовые приложения: *.pdf, *.doc , или *.xls; - графические приложения, чертежи, схемы: *.pdf, *.dwg (в цветном варианте); - изображения, иллюстрации *.pdf, *.jpeg Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению. Содержание электронных документов должно строго соответствовать требованиям Приказа Министерства строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 г. №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.»
--	---

Заказчик

Министерство по культуре и туризму
Калининградской области
Министр
А.В. Ермак
ЭП

Генеральный проектировщик

АО институт «Заповодпроект»

Директор
М.С. Дягилев
ЭП